

2381-13
д.Гремячка
Моковского
сельсовета
Курского
района
Курской
области
(наименование
стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ
СМЕТНЫЙ
РАСЧЕТ №**
(локальная
смета)

накапитальный ремонт подъездной дороги к ул. Черников Бок (ПКО+00-ПКО+85,7)

(наименование
работ и
затрат,
наименование
объекта)

Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Всего
					Всего	В том числе			
						Осн.З/м	Эк.Маш	З/мМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Земляные работы									
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м2 спланированной площади	0,5	133,19		133,19	19,39	
2	ФЕР01-01-030-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,34	830,9		830,9	182,59	
3	ФЕР01-01-030-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030- 01 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,34	768,91		768,91	169,09	
4	ФЕР01-01-046-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	1,7	1573,2		1573,2	283,14	
5	ФЕР01-01-048-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,03	14117,79	11821,43	2296,36	263,94	
6	ФЕР01-02-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками с на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 уплотненного грунта	1,6	2319,46		2319,46	409,88	
7	ФЕР01-02-002-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002- 03 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 уплотненного грунта	1,6	75,59		75,59	12,06	
8	ФЕР01-02-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 уплотненного грунта	1,6	2271,64	115,01	1912,83	201,7	
9	ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №961	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	1,89	5333,73	135,26	5194,19	747,54	
10	ФССЦпр03-21-01-003 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	2300	4,8		4,8		
Раздел 2. Дорожная одежда									
11	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разлив вяжущих материалов (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 т	0,62	1581,73		49,9	9,58	

12	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,1919	2836,83	144,98	2679,65	221,91	
13	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний	м3	131,11	55,26				
14	ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м2 основания	0,788	27547,94	347,25	5456,99	687,95	
15	ФЕР27-06-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м2 покрытия	0,788	47318,13	423,72	2882,78	328,15	
Раздел 3. Съезды									
16	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1 т	0,03	1581,73		49,5	9,58	
17	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0581	2836,83	144,98	2679,65	221,91	
18	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,39	55,26				
19	ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м2 основания	0,0381	27547,94	347,25	5456,99	687,95	
20	ФЕР27-06-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м2 покрытия	0,035	47318,13	423,72	2882,78	328,15	
Раздел 4. Водопронпускные трубы									
21	ФЕР30-07-014-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сооружение оголовков круглых водопронпускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1 м3 сборных конструкций	11,04	315,72	32,59	102,41	11,48	
22	ФССЦ-403-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Слои порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м3	11,04	1838				
23	ФЕР30-01-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 сборных конструкций	0,0916	21461,22	2784,15	13780,58	1548,8	
24	ФССЦ-403-0906 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты железобетонные фундаментные	м3	9,16	837,8				
25	ФЕР06-01-064-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях 99 400,86 - 149 135,86 - 101,5 + 490,00 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 железобетона в деле	0,045	108315,88	32988,56	23053,28	3093,94	
Уд	1. 401-0246	Бетон песчаный, класс В15 (М200)	м3	101,5 4,568	490				
26	ФССЦ-401-0247 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон песчаный, класс В20 (М250)	м3	4,568	590,7				
27	ФЕР30-08-023-02 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №981	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: клеющей (2 слоя) (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м2 изолируемой поверхности	0,28	8187,58	1269,42	909,58	63,29	

28	ФЕР30-08-023-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №981	Гидроизоляция опор мостов и труб: асфальтовой битумной мастикой двухслойной (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м2 изолируемой поверхности	0,837	5426,98	753,77	607,46	42,4	
29	ФЕР30-01-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночно-цементных (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 подушки	0,196	19128,18	2790,08	1266,4	129	
30	ФЕР30-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 подушки	0,053	18255,14	2168,89	1018,89	101,35	
31	ФЕР01-01-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,1026	970,73		970,73	213,48	
32	ФЕР01-01-033-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,057	680,66		680,66	149,89	
33	ФЕР01-01-033-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,057	336,11		336,11	73,91	
34	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 уплотненного грунта	0,57	511,32	122,91	388,41	38,23	
Укрепительные работы									
35	ФЕР01-02-027-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1000 м2 спланированной площади	0,0997	1173,23	735,39	437,87	51,81	
36	ФЕР01-01-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1000 м3 грунта	0,0253	970,73		970,73	213,48	
37	ФЕР30-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 подушки	0,0597	18255,14	2168,89	1018,89	101,35	
38	ФЕР06-01-001-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство фундаментных плит бетонных плоских 351,68 × 60 471,68 × 102 × 660,00 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1001	3942,76	1145,94	2208,03	326,94	
Уд	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102,10,21	566				
39	ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегион от 28.07.09 №308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	10,21	636,19				
40	ФЕР06-01-015-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,221	6084,69	111,99	37,1	2,16	
41	ФЕР06-01-024-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 589,93 × 65 709,93 × 102 × 660,00 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	8573,06	3598,45	2568,81	348,34	
Уд	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102,1,122	566				
42	ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегион от 28.07.09 №308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	1,122	636,19				
43	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м2 покрытия	0,25	3602	161,53	72,1	0,71	
44	ФЕР01-02-044-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Устройство каменной наброски или призмы (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 камня в деле	0,0431	23242,65	2685,38	13,88		

45	ФЕР30-07-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1 м3 железобетона звеньев		7,32	786,79	74,89	604,33	67,5	
46	ФССЦ-403-0931 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Звенья железобетонные водопропускных труб	м3		7,32	2116,13				
Раздел 5. Установка дорожных знаков										
47	ФЕР27-09-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1 т стоек		0,273	26502,02	3963,9	8370,16	637,19	
48	ФССЦ-403-0074 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки железобетонные фундаментные	м3		2,7	692				
49	ФССЦ-101-2917 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Стойка дорожного знака металлопластиковая марки СДЗ-4,0	шт.		10	462,12				
50	ФССЦ-101-4310 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт.		3	866,98				
51	ФССЦ-101-4294 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт.		1	463,71				
52	ФССЦ-101-4318 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт.		2	1015,6				
53	ФССЦ-101-4319 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.		4	1015,6				
Раздел 6. Установка сигнальных столбиков										
54	ФЕР27-09-004-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №186	Установка столбиков сигнальных: пластиковых (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 шт.		0,64	4550,71	105,59	139,11	13,63	
Раздел 7. Газопровод										
Земляные работы										
55	ФЕР01-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта траншеями роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м3 грунта		0,059	1854,09		1854,09	208,24	
56	ФЕР01-02-055-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 грунта		0,04	1204,63	1204,63			
57	ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 грунта		0,1	763,31	763,31			
58	ФЕР01-01-033-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (60 л.с.), группа грунтов 1 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	1000 м3 грунта		0,053	583,2		583,2	128,25	
59	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м3 уплотненного грунта		0,53	511,32	122,91	388,41	38,23	
Раздел 8. Трубопроводы и арматура										
60	ФЕР24-02-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м трубопровода		0,79	10773,77	226,34	946,9	105,48	
61	ФЕР24-02-031-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм (кЗП=1,15; кЗМ=1,25; кЗПМ=1,25)	100 м укладки		0,015	2695,42	69,82	68,16		

62	ФЕР22-03-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 т фасонных частей	0,004	28374,41	4512,19	17514,06	1740,83	
63	ФЕР24-02-007-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка седелок кановых полиэтиленовых с заводскими нагревателями на газопроводах из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 соединение	1	37,84	16,66	17,78		
64	Транс-лист	Седелочный отвод э/с д. 110*63мм ПЭ 100 SDR 11	шт	1	211,86				
65	ФЕР24-02-034-02 ИБ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	100 м газопровода	0,1	28894,46	23,23	148,09	13,33	
66	ФЕР22-05-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1	1904,31	933,72	50,8		
67	ФЕР22-05-004-01 ИБ-Пр. Минрегион от 08.11.11 №528	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 футляр	1	234,64	29,81	55,71		
68	ФЕР24-02-081-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 установка	1	257,56	16,69	68,4	4,23	
69	ФЕР34-02-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка указателя на стене (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 шт.	4	10,28	5,88			
70	ФЕР24-02-090-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	10 врезок	0,2	1614,28	556,6	569,91		
71	ФЕР24-02-120-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	100 м трубопровода	0,79	29,53	4,53	24	2,51	
72	ФЕР24-02-121-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 узел	1	158,99	59,08	54,01		
73	ФЕР24-02-122-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	100 м газопровода	0,79	14,2	1,32	12,88	0,75	
74	ФЕРм39-02-013-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 5 мм	1 снимок	6	46,93	12,92	1,3		
75	ФЕРр66-16-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах канном диаметром труб: до 80 мм	100 м трубопровода	0,42	535,67	288,31	236,83	26,19	
Раздел 9. Устройство ковра									
76	ФЕР24-02-081-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 установка	1	257,56	16,69	68,4	4,23	
77	ФЕР08-02-001-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Кладка стен прямиков и каналов (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	1 м3 кладки	0,09	929,89	67,69	38,88	6,08	
78	ФЕР15-02-018-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не штукатуриваются: простая (кЗП=1,15; нЗМ=1,25; кЗПМ=1,25))	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00032	2014,01	943,79	156,04	95,03	

79	ФЕР11-01-001-02 Пр. Минирегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта: щебнем (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м2 площади уплотнения	0,022	735,48	74,21	107,89	11,59
80	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минирегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0022	2836,83	144,98	2679,65	221,91
81	ФССЦ-408-0122 Пр. Минирегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,242	55,26			
82	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минирегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м2 дорожек и тротуаров	0,022	3139,45	255,29	342,36	43,75
83	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минирегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,022	235,21	5,28	11,25	1,26
84	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минирегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (нЗП=1,15; нЗМ=1,25; нЗПМ=1,25))	1 т	0,0015	1581,73		49,3	9,58

Итого Поз. 21 " н/п 13228 - 3 кв 2013г - ФЕР30-07-014-03 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=7,82"	
Итого Поз. 23 " н/п 12987 - 3 кв 2013г - ФЕР30-01-009-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,77"	
Итого Поз. 27 " н/п 13349 - 3 кв 2013г - ФЕР30-08-023-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,88"	
Итого Поз. 28 " н/п 13350 - 3 кв 2013г - ФЕР30-08-023-03 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=6,58"	
Итого Поз. 29 " н/п 12984 - 3 кв 2013г - ФЕР30-01-001-03 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=11,36"	
Итого Поз. 30, 37 " н/п 12982 - 3 кв 2013г - ФЕР30-01-001-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=12,27"	
Итого Поз. 45 " н/п 13150 - 3 кв 2013г - ФЕР30-07-002-05 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,91"	
Итого	
Накладные расходы 94%=110%*0,85 ФОТ (от 51 671)	
Сметная прибыль 54%=80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 51 671)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:	
Итого Поз. 25 " н/п 4555 - 3 кв 2013г - ФЕР06-01-064-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=6,94"	
Итого Поз. 38 " н/п 4345 - 3 кв 2013г - ФЕР06-01-001-15 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=6,17"	
Итого Поз. 40 " н/п 4400 - 3 кв 2013г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,4"	
Итого Поз. 41 " н/п 4406 - 3 кв 2013г - ФЕР06-01-024-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=6,23"	
Итого	
Накладные расходы 89%=105%*0,85 ФОТ (от 24 556)	
Сметная прибыль 44%=65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24 556)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Земляные работы, выполняемые ручным способом:	
Итого Поз. 56 " н/п 1547 - 3 кв 2013г - ФЕР01-02-055-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31"	
Итого Поз. 57 " н/п 1597 - 3 кв 2013г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31"	
Итого	
Накладные расходы 68%=80%*0,85 ФОТ (от 1 651)	
Сметная прибыль 31%=45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 651)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:	
Итого Поз. 60 " н/п 9932 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-030-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,61"	
Итого Поз. 61 " н/п 9940 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-031-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=2,43"	
Итого Поз. 62 " н/п 9196 - 3 кв 2013г - ФЕР22-03-001-05 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,17"	
Итого Поз. 63 " н/п 9915 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-007-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=3,46"	
Итого Поз. 65 " н/п 9950 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-034-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=2,52"	
Итого Поз. 66 " н/п 9296 - 3 кв 2013г - ФЕР22-05-003-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=6,04"	
Итого Поз. 67 " н/п 9313 - 3 кв 2013г - ФЕР22-05-004-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=3,25"	
Итого Поз. 68, 76 " н/п 10029 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-081-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,73"	
Итого Поз. 70 " н/п 10031 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-090-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,6"	
Итого Поз. 71 " н/п 10084 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-120-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31"	
Итого Поз. 72 " н/п 10093 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-121-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,76"	
Итого Поз. 73 " н/п 10102 - 3 кв 2013г - ФЕР24-02-122-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31"	
Итого	
Накладные расходы111%= 130%*0,85 ФОТ (от 8 663)	
Сметная прибыль61%= 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8 663)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Прокладка и монтаж сетей связи:	
Итого Поз. 69	
Всего с учетом " н/п 14147 - 3 кв 2013г - ФЕР34-02-008-04 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,16"	
Накладные расходы85%= 100%*0,85 ФОТ (от 319)	
Сметная прибыль 44%=65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 319)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):	
Итого Поз. 75	
Всего с учетом " н/п 20336 - 3 кв 2013г - ФЕРр66-16-2 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,46"	
Накладные расходы 92%=108%*0,85 ФОТ (от 1 757)	
Сметная прибыль 54%=68% *0,8 ФОТ (от 1 757)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Конструкции из кирпича и блоков:	
Итого Поз. 77	
Всего с учетом " н/п 5445 - 3 кв 2013г - ФЕР08-02-001-09 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,46"	
Накладные расходы 104%=122%*0,85 ФОТ (от 93)	
Сметная прибыль 54%=80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 93)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Отделочные работы:	
Итого Поз. 78	
Всего с учетом " н/п 7390 - 3 кв 2013г - ФЕР15-02-018-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=4,8"	
Накладные расходы 89%=105%*0,85 ФОТ (от 13)	
Сметная прибыль 37%=55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Полы:	
Итого Поз. 79	
Всего с учетом " н/п 6432 - 3 кв 2013г - ФЕР11-01-001-02 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=12,26"	
Накладные расходы 105%=123%*0,85 ФОТ (от 27)	
Сметная прибыль 51%=75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Итого	
Итого по Монтажным работам	
Монтаж оборудования:	
Итого Поз. 74	
Всего с учетом " н/п 38749 - 3 кв 2013г - ФЕРм39-02-013-01 ОЗП=13,31; ЭМ=5,69; ЗПМ=13,31; МАТ=5,2"	
Накладные расходы 68%=80% *0,85 ФОТ (от 1 038)	
Сметная прибыль 48%=60% *0,8 ФОТ (от 1 038)	
Итого с накладными и см. прибылью	
Итого	
Итого	
В том числе:	
Материалы	
Машины и механизмы	
ФОТ	
Накладные расходы	
Сметная прибыль	
НДС 18%	
ВСЕГО по смете	

