


Конструкция дорожной одежды проезжей части



Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009	- 0,05м
Щебень рядовой М 800 устраиваемый по принципу заклинки ГОСТ 8267-93*	- 0,18м
Песок среднезернистый Кф=6м/сут Мк =2.5-2.0 ГОСТ 8736 - 93*	- 0,15м
Уплотнённый грунт	

Обочина укрепляется на ширину 0,5 м щебнем толщиной 0,10 м.

Арх. № 201220

						12/20-ТКР				
						Подъездная дороги к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области".				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб		Чаплыгина		Слан				Р		
ГИП		Иващенко						ООО "КУРСКСТРОЙПРОЕКТ"		
						Конструкция дорожной одежды				