

Ведомость объемов основных работ

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			по дороге	по съездам	
	I Подготовительные работы				
1	Разбивка трассы	км	0,433	-	
2	Вырубка кустарника	м²	-		
	II Земляные работы				
1	Срезка плодородного слоя грунта	м³	1665		
2	Устройство грунт. основания под дорожн.покрытие	м³	7937	70,0	
3	Устройство откоса укреплен. посевом трав	м²	3566	440,0	
4	Устройство водоотводной канавы	м³	156		
5	Укрепление кюветов посевом многолетних трав	м²	928		
6	То же, железобетонными лотками	м	254		с двух сторон по 127 п.м.
	III Дорожная одежда				
1	Асфальтобетон плотный тип Б марки III 0,05м	м²	1515	4,72	
2	Щебеночное основание 0,18 м	м²	1892	513	
3	Песчаное основание 0,15 м	м²	363	78	
4	Разлив битума 0,8 т/1000 м2	т	1,52	0,4	
	IV Искусственные сооружения				
1	Устройство круглых ж/б труб отв. 2х1,25 м	шт	1		L=14,02
	V Организация движения				
1	Установка дорожных знаков на металлических опорах	шт	11		
2	Установка сигнальных столбиков	шт	74		

Арх. № 201220

12/20- ТКР

Подъездная дороги к ул.Черников Бок в дер.Гремячка  
Мокобского сельсовета Курского района Курской области.

Изм	Кол.экз	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Чаплыгина	Слав						
ГИП	Иващенко					Р		
Ведомость объемов основных работ						000 "КУРСКСТРОЙПРОЕКТ"		